

Afstandskrav

Gruppe	Forureningskilde, genstand mv.	Almen drikkevandsforsyning (10 forbrugere eller flere) (m)	Ikke-almen drikkevandsforsyning (Op til 9 forbrugere) (m)	Boring uden krav om drikkevandskvalitet (fx markvanding) (m)
Ejendomsforhold	Skel, medmindre byggelinjer eller servitutbestemmelser kræver større afstand	10	5	5
Vejanlæg	Veje, parkeringspladser, medmindre byggelinjer eller servitutbestemmelser kræver større afstand	10	5	5
Bygninger, ledninger og kabler	Bygninger	10	5	5
	Lavspændingsluftledninger eller -jordkabler	10	5	5
	Højspændingsluftledninger eller -jordkabler	10	10	10
Topografiske forhold	Vandløb/grøfter/åbne vandarealer	10	10	10
Anlæg for dyrehold	Stalde og lignende indretninger til dyr	50	25	25
	Møddinger og beholdere til husdyrgødning	50	25	25
	Ensilageoplag og ensilagebeholdere	50	25	25
Energianlæg	Nedgravede tanke for benzin og olie inkl. studser	50	30	50
	Horisontalt (terrænnært anlæg)	50	50	5
	Vertikalt (dybt anlæg / boring)	300	300	50
Anlæg for vandaflledning og kloakering m.v.	Ledninger for overfladevand og regnvand	15	15	15
	Ledninger for drænvand <i>uden</i> spildevand	15	15	15
	Spildevandsledninger, tætte	50	50	15
	Spildevandsledninger der er udført af drænrør (dræn hvortil der ledes spildevand)	300	300	150
	Septiktanke/bundfældningstanke og samletanke for husspildevand	50	15	15
	Rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand	150	75	75
	Slambede for rensningsanlæg	300	150	150
	Nedsivningsanlæg for ikke belastet tag- og overfladevand	25	25	15
	Nedsivningsanlæg for vejvand, husspildevand og spildevand fra malkerum	300	300	150
Oplæg af affaldsstoffer	Tørklosetter	15	15	15
	Slagger og flyveaske anvendt i forbindelse med byggearbejde	20	20	20
	Nedgravning af latrin	30	30	30
	Latriner	150	50	50
	Lossepladser, slaggeoplag, skrotpladser m.v.	300	150	150
Industrianlæg mv.	Oplag af kemikalier mv.	300	300	300
Begravelsespladser	Kirkegårde	100	100	100
	Nedgravning af døde dyr	100	50	50
Andre indvindingsanlæg	Indvindingsanlæg på naboejendomme	50	50	50
Råstofindvinding	Indvinding af råstoffer samt grundvand fra råstofgrave	150	150	75